

GMINA MIEJSKA SZCZYTNO

ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno
tel. +48 89 624 72 14
um@um.szczytno.pl

Szczytno, dn. 10.12.2013

REFERENCJE

Gmina Miejska Szczytno zaświadcza, iż firma PPH „ARKOMET” Sp. z o.o. z siedzibą w: 06-500 Mława ul Nowowiejska 38, wykonała zadanie pod nazwą „ Remont i przebudowa Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczytynie” w okresie od 08.07.2013r. do 20.11.2013r.

W ramach powyższej inwestycji wykonano:

1) remont i przebudowa sali widowiskowej:

- demontaż foteli
- rozbiórka dolnych rzędów (skucie pierwszych 3-4 podestów i wylanie nowej posadzki)
- budowa nowych podestów i schodów
- częściowe zamurowanie drzwi z wstawieniem nowych (2 szt.) i wymianą starych (4 szt.)
- remont instalacji c.o.
- położenie wykładziny dywanowej z kątownikami
- montaż foteli stałych 317 szt.
- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu
- montaż balustrad
- modernizacja instalacji elektrycznej
- wykonanie wentylacji mechanicznej w poziomie Sali widowiskowej

2) remont i przebudowa holu głównego:

- rozbiórka posadzki i wykonanie nowej z płytek gresowych 60x60 cm oraz 30x60 cm
- rozbiórka ścianek działowych między słupami i pomieszczenia gospodarczego
- skucie tynków, wykonanie nowych i szpachlowanie oraz malowanie
- wymiana drzwi z holu do skrzydeł budynku (2 szt.) (aluminium)
- wykonanie instalacji elektrycznej

Wartość wykonanych robót: 690.000 zł brutto.

Roboty wymienione powyżej zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone . Prace wykonywane były pod kierownictwem z odpowiednimi kwalifikacjami i przez pracowników posiadających duże doświadczenie. Współpracę z „PPH „ARKOMET” Sp. z o.o.” oceniamy bardzo pozytywnie.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Miejskiej

mgr inż. Ilona Bańkowska

GMINA MIEJSKA SZCZYTNO

ul. Sienkiewicza 1

12-100 Szczytno

tel. +48 89 624 72 14

um@um.szczytno.pl

Szczytno, dn. 26.06.2013

REFERENCJE

Gmina Miejska Szczytno zaświadcza, iż firma PPH „ARKOMET” Sp. z o.o z siedzibą w: 06-500 Mława ul Nowowiejska 38, wykonała zadanie pod nazwą „ Termomodernizacja obiektów komunalnych w Szczytynie” w okresie od 19.04.2013r. do 10.06.2013r.

W ramach powyższej inwestycji wykonano:

1.1 Szkoła Podstawowa nr 2

roboty budowlane

- docieplenie dachu łącznika wykonane w postaci płyt styropianowych powleczonych papą
- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemna –ocieplenie ścian budynku z zachowaniem dotychczasowego wyglądu elewacji
- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian piwnic
- wymiana 3 szt okien pozostałych do wymiany na nowe PCV
- wymiana drzwi zewnętrznych
- wykonanie opasek wokół budynków
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej,
- wykonanie tynków renowacyjnych, w miejscach występowania wilgoci
- wymiana lub przełożenie instalacji znajdujących się na zewnątrz budynków
- wykonanie schodów zewnętrznych,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- uzupełnienie opraw zewnętrznych,
- obłożenie cokołu i słupów płytką klinkierową,
- malowanie ścian zewnętrznych budynku głównego,
- wykonanie odwodnienia studzienek okiennych od strony boiska,
- wykonanie brakujących obróbek blacharskich,
- montaż rynien i rur spustowych,
- likwidacja zaplecza budowy, uporządkowanie terenu, przekazanie do utylizacji

1.2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

roboty budowlane

- izolacja z wełny mineralnej na stropie poddasza użytkowego z wykonaniem podłogi (osłona izolacji)
- izolacja z wełny mineralnej w postaci dachowej
- izolacja stropodachu niewentylowanego płytami styropianowymi laminowanymi papą
- izolacja stropodachu wiatrołapu i stropodachu nad salą wdmuchany granulata z wełny mineralnej
- pokrycie z papy dwukrotne na wiatrołapie i jednokrotne nad salą.
- wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej
- wymiana pozostałej stolarki okiennej
- wymiana lub przełożenie instalacji znajdujących się na zewnątrz budynku.

Roboty sanitarne

Wymiana instalacji c.o w systemie zaprojektuj i wybuduj, wraz z naprawą ścian, stropów, podłóg, tynków i malowania po wykonanych przebiciach. Projekt instalacji c.o. zaakceptowany przez Zamawiającego.

1.3 Przedszkole nr 1 BAJKA

roboty budowlane

- docieplenie stropodach budynku w postaci wdmuchiwanie izolacji termicznej w dolna przestrzeń stropodachu
- naprawa pokrycia dachowego z papy

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej fundamentów w zakresie jak dla izolacji termicznej
- wymiana pozostałych okien
- wymiana lub przełożenie instalacji znajdujących się na zewnątrz budynku.

Roboty sanitarne

- wstawienie zaworów grzejnikowych termostatycznych

1.4 Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna – usunięcie usterek po poprzednim wykonawcy.

Wartość wykonanych robót: 1.224.000 zł brutto.

Roboty wymienione powyżej zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Prace wykonywane były pod kierownictwem z odpowiednimi kwalifikacjami i przez pracowników posiadających duże doświadczenie. „PPH „ARKOMET” Sp. z o.o” w/w inwestycje wykonywała w trybie zamówienia z wolnej ręki gdyż poprzedni wykonawca odstąpił od realizacji umowy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu firmy roboty zostały wykonane terminowo i miasto otrzymało dotację z NFOŚiGW.

Współpracę z „PPH „ARKOMET” Sp. z o.o” oceniamy bardzo pozytywnie.

NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Miejskiej

mgr inż. *Ilona Bańkowska*